Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2026 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ Министерства строительства Сахалинской области от 27.03.2026 № 1-3.08-214/26

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы:

Наименование субъекта Российской Федерации: 65. Сахалинская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Сахалинская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Станция мойки

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость	5 256,70	тыс.руб.			
в том числе:					
строительных работ	4 308,77	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 525,28	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	26,91	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 715,58	чел.-ч.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	21,91	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Моечный цех (Отделка)											
1	**ГЭСНр62-04-011-01**	**Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов**	**м2**	**720**	**1**	**720**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			417,6					329 962,46
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		417,6			790,14		329 962,46
		Итого прямые затраты									**329 962,46**
		ФОТ									329 962,46
	Пр/812-096.0-2	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					300 265,84
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					151 782,73
		Всего по позиции							**1 086,13**		**782 011,03**
2	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)** Объем=720 / 100	**100 м2**	**7,2**	**1**	**7,2**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,568					25 493,59
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		26,568			959,56		25 493,59
	2	ЭМ									403,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,36					353,54
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,072	30,61	1,96	60,00		4,32
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,072			892,10		64,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,288			855,46		246,37
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,288			1 004,54		289,31
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		20,304	4,52	1,67	7,55		153,30
	4	М									843,66
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,072	35,71	2,87	102,49		7,38
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		7,2	56,11	2,07	116,15		836,28
		Итого прямые затраты									**27 094,78**
		ФОТ									25 847,13
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					23 495,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 765,33
		Всего по позиции							**8 521,55**		**61 355,15**
2.1	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**99,36**	**1**	**99,36**	**68,29**	**2,47**	**168,68**		**16 760,04**
		Всего по позиции									**16 760,04**
3	**ГЭСНр61-01-002-07**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** Объем=(720*20%) / 100	**100 м2**	**1,44**	**1**	**1,44**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			326,304					302 102,03
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		326,304			925,83		302 102,03
	2	ЭМ									1 421,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,4048					2 307,24
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		1,44			938,44		1 351,35
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		1,44			1 004,54		1 446,54
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,9648	37,32	1,96	73,15		70,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,9648			892,10		860,70
	4	М									28 638,67
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,504	35,71	2,87	102,49		51,65
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		3,168	3 392,36	2,66	9 023,68		28 587,02
		Итого прямые затраты									**334 469,87**
		ФОТ									304 409,27
	Пр/812-095.0-2	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					273 968,34
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					133 940,08
		Всего по позиции							**515 540,48**		**742 378,29**
3.1	**ФСБЦ-04.3.01.07-0025**	**Раствор штукатурный, известковый, М100**	**м3**	**-3,168**	**1**	**-3,168**	**3 392,36**	**2,66**	**9 023,68**		**-28 587,02**
		Всего по позиции									**-28 587,02**
3.2	**ФСБЦ-04.3.02.05-0006**	**Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50) механизированное нанесение** Объем=1,44*100*0,00901	**т**	**1,29744**	**1**	**1,29744**	**14 354,75**	**2,24**	**32 154,64**		**41 718,72**
		Всего по позиции									**41 718,72**
3.3	**ФСБЦ-14.4.01.15-0002**	**Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев** Объем=1,44*100*0,15	**кг**	**21,6**	**1**	**21,6**	**118,78**	**1,57**	**186,48**		**4 027,97**
		Всего по позиции									**4 027,97**
4	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** Объем=720 / 100	**100 м2**	**7,2**	**1**	**7,2**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			313,632					286 844,69
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56		313,632			914,59		286 844,69
	2	ЭМ									932,54
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			1,224					1 213,36
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02		0,144	30,61	1,96	60,00		8,64
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,144			892,10		128,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		1,08			855,46		923,90
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		1,08			1 004,54		1 084,90
	4	М									47 321,97
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		6,048	531,44	2,52	1 339,23		8 099,66
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		2,232	56,11	2,07	116,15		259,25
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,3672	52 790,33	2,01	106 108,56		38 963,06
		Итого прямые затраты									**336 312,56**
		ФОТ									288 058,05
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					261 844,77
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					119 976,18
		Всего по позиции							**99 740,77**		**718 133,51**
4.1	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,216**	**1**	**0,216**	**87 665,56**	**2,21**	**193 740,89**		**41 848,03**
		Всего по позиции									**41 848,03**
4.2	**ФСБЦ-14.4.01.02-0212**	**Грунтовка акриловая АК-070**	**т**	**0,144**	**1**	**0,144**	**178 871,85**	**1,57**	**280 828,80**		**40 439,35**
		Всего по позиции									**40 439,35**
5	**ГЭСНр56-01-009-01**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** Объем=1 / 100	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,793					1 505,44
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		1,793			839,62		1 505,44
	2	ЭМ									9,43
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0397	115,43	1,99	229,71		9,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,0793			3,95		0,31
		Итого прямые затраты									**1 514,87**
		ФОТ									1 505,44
	Пр/812-090.0-2	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 369,95
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					707,56
		Всего по позиции							**359 238,00**		**3 592,38**
6	**ГЭСНр56-01-010-01**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**	**0,018**	**1**	**0,018**					
		Объем=(0,9*2) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,65304					543,41
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		0,65304			832,12		543,41
		Итого прямые затраты									**543,41**
		ФОТ									543,41
	Пр/812-090.0-2	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91					494,50
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					255,40
		Всего по позиции							**71 850,56**		**1 293,31**
7	**ГЭСН09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы**	**м2**	**1,8**	**1**	**1,8**					
		Объем=0,9*2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,32					4 469,17
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4		4,32			1 034,53		4 469,17
	2	ЭМ									297,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,306					307,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,306			855,46		261,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,306			1 004,54		307,39
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4		0,72			49,43		35,59
	4	М									1 059,68
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,24912			10,77		2,68
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,18	155,63	1,07	166,52		29,97
	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,0054	115 095,05	1,49	171 491,62		926,05
	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,18			561,01		100,98
		Итого прямые затраты									**6 133,60**
		ФОТ									4 776,56
	Пр/812-009.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6					4 040,97
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 517,25
		Всего по позиции							**7 051,01**		**12 691,82**
7.1	**ФСБЦ-07.1.01.03-0001**	**Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2**	**м2**	**1,8**	**1**	**1,8**	**5 494,74**	**1,95**	**10 714,74**		**19 286,53**
		Всего по позиции									**19 286,53**
8	**ГЭСН09-04-012-02**	**Установка дверного доводчика к металлическим дверям**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,11					1 148,33
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,11		1,11			1 034,53		1 148,33
	2	ЭМ									12,85
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,26		0,26			49,43		12,85
	4	М									27,51
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2132		0,2132			10,77		2,30
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,07	155,63	1,07	166,52		11,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,08		0,08	120,96	1,4	169,34		13,55
		Итого прямые затраты									**1 188,69**
		ФОТ									1 148,33
	Пр/812-009.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6					971,49
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					605,17
		Всего по позиции							**2 765,35**		**2 765,35**
8.1	**ФСБЦ-01.7.04.01-1006**	**Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**2 291,50**	**1,95**	**4 468,43**		**4 468,43**
		Всего по позиции									**4 468,43**
		Итоги по разделу 1 Моечный цех (Отделка) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 177 182,29
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									952 069,12
		Эксплуатация машин									3 078,10
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 181,53
		Материалы									217 853,54
		Строительные работы									2 464 182,89
		в том числе:									
		оплата труда									952 069,12
		эксплуатация машин и механизмов									3 078,10
		оплата труда машинистов (Отм)									4 181,53
		материалы									217 853,54
		накладные расходы									866 450,90
		сметная прибыль									420 549,70
		Всего ФОТ (справочно)									956 250,65
		Всего накладные расходы (справочно)									866 450,90
		Всего сметная прибыль (справочно)									420 549,70
		Всего по разделу 1 Моечный цех (Отделка)									**2 464 182,89**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1091,98004					
		Затраты труда машинистов				4,2948					
Раздел 2. Моечный цех (Металл)											
9	**ГЭСН09-03-030-01**	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали** Объем=105*20/1000	**т**	**2,1**	**1**	**2,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			52,773					50 638,86
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,9	0,7	52,773			959,56		50 638,86
	2	ЭМ									17 312,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,4974					8 671,21
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	0,7	0,147	1 803,79	1,78	3 210,75		471,98
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	0,7	0,147			1 349,39		198,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,13	0,7	6,0711			2 566,00		15 578,44
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,13	0,7	6,0711			1 349,39		8 192,28
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,17	0,7	4,6599	1,75	2,06	3,61		16,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,7	0,2793			855,46		238,93
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,7	0,2793			1 004,54		280,57
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,7	2,3961	4,35	1,53	6,66		15,96
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	6,16	0,7	9,0552			109,37		990,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									0,00
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,37	0	0			0,00		0,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41	0	0			124,22		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,219	0	0			10,77		0,00
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	4	0	0	142,68	1,07	152,67		0,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001	0	0	70 296,20	1,4	98 414,68		0,00
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001	0	0	231 787,35	2,07	479 799,81		0,00
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,001	0	0	105 278,81	1,86	195 818,59		0,00
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0	0	307,84	0,93	286,29		0,00
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0	0	60 258,20	1,4	84 361,48		0,00
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194	0	0	136 760,00	1,08	147 700,80		0,00
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103	0	0	16 496,03	1,12	18 475,55		0,00
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	кг	0,31	0	0	51,30	2,47	126,71		0,00
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006	0	0	98 526,45	2,04	200 993,96		0,00
		Итого прямые затраты									**76 622,57**
		ФОТ									59 310,07
	Пр/812-009.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6					50 176,32
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					31 256,41
		Всего по позиции							**75 264,43**		**158 055,30**
10	**ГЭСН09-03-030-01**	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали** Объем=105*20/1000	**т**	**2,1**	**1**	**2,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75,39					72 341,23
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,9		75,39			959,56		72 341,23
	2	ЭМ									24 732,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,282					12 387,44
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1		0,21	1 803,79	1,78	3 210,75		674,26
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,21			1 349,39		283,37
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,13		8,673			2 566,00		22 254,92
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,13		8,673			1 349,39		11 703,26
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,17		6,657	1,75	2,06	3,61		24,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,399			855,46		341,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,399			1 004,54		400,81
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63		3,423	4,35	1,53	6,66		22,80
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	6,16		12,936			109,37		1 414,81
	4	М									2 970,21
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,37		2,877			0,00		0,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41		0,861			124,22		106,95
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,219		6,7599			10,77		72,80
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	4		8,4	142,68	1,07	152,67		1 282,43
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,000021	70 296,20	1,4	98 414,68		2,07
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,00021	231 787,35	2,07	479 799,81		100,76
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,001		0,0021	105 278,81	1,86	195 818,59		411,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,03927	307,84	0,93	286,29		11,24
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,000063	60 258,20	1,4	84 361,48		5,31
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,004074	136 760,00	1,08	147 700,80		601,73
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,002163	16 496,03	1,12	18 475,55		39,96
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	кг	0,31		0,651	51,30	2,47	126,71		82,49
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,00126	98 526,45	2,04	200 993,96		253,25
		Итого прямые затраты									**112 431,03**
		ФОТ									84 728,67
	Пр/812-009.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6					71 680,45
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					44 652,01
		Всего по позиции							**108 935,00**		**228 763,49**
10.1	**ФСБЦ-08.3.12.04-0001**	**Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм**	**т**	**2,1**	**1**	**2,1**	**81 926,50**	**0,98**	**80 287,97**		**168 604,74**
		Всего по позиции									**168 604,74**
11	**ГЭСНр56-01-023-01**	**Обрамление проемов угловой сталью**	**т**	**1,42266**	**1**	**1,42266**					
		Объем=5,43/1000*262									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			62,59704					58 658,43
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	44		62,59704			937,08		58 658,43
	2	ЭМ									191,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6828768					625,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38		0,5406108	37,32	1,96	73,15		39,55
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,5406108			892,10		482,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,142266			855,46		121,70
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,142266			1 004,54		142,91
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,43		0,6117438			49,43		30,24
	4	М									121 169,99
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0051		0,0072556	148 198,02	1,07	158 571,88		1 150,53
	08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т	0,05		0,071133	75 646,56	0,98	74 133,63		5 273,35
	08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т	0,98		1,3942068	83 981,70	0,98	82 302,07		114 746,11
		Итого прямые затраты									**180 645,10**
		ФОТ									59 283,62
	Пр/812-090.0-2	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91					53 948,09
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					27 863,30
		Всего по позиции							**184 482,93**		**262 456,49**
Зачистка и окраска швеллера 16											
12	**ГЭСН13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**	**150,6762**	**1**	**150,6762**					
		Объем=262*14,2/1000*40,5									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			135,60858					120 976,41
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9		135,60858			892,10		120 976,41
		Итого прямые затраты									**120 976,41**
		ФОТ									120 976,41
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					103 434,83
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					52 443,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**1 837,41**		**276 854,51**
13	**ГЭСН13-03-002-03**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной** Объем=(150,6762) / 100	**100 м2**	**1,506762**	**1**	**1,506762**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,0009062					8 877,01
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		8,0009062			1 109,50		8 877,01
	2	ЭМ									60,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0301352					32,54
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0150676	6,62	1,81	11,98		0,18
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0150676			2 323,20		35,01
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0150676			1 154,48		17,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0150676			855,46		12,89
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0150676			1 004,54		15,14
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		1,6875734	4,52	1,67	7,55		12,74
		Итого прямые затраты									**8 970,37**
		ФОТ									8 909,55
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					7 617,67
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					3 862,29
		Всего по позиции							**13 572,37**		**20 450,33**
13.1	**ФСБЦ-14.4.01.01-0003**	**Грунтовка ГФ-021**	**кг**	**15,0676**	**1**	**15,0676**	**51,30**	**2,47**	**126,71**		**1 909,22**
		Объем=(0,0150676)*1000									
		Всего по позиции									**1 909,22**
13.2	**ФСБЦ-14.5.09.11-0102**	**Уайт-спирит**	**кг**	**3,0135**	**1**	**3,0135**	**60,60**	**2,04**	**123,62**		**372,53**
		Объем=(0,0030135)*1000									
		Всего по позиции									**372,53**
14	**ГЭСН13-03-004-08**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью из эпоксидной, хлорированной поливинилхлоридной, алкидной смолы** Объем=(150,6762) / 100	**100 м2**	**1,506762**	**1**	**1,506762**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,9120441					4 658,19
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,26		4,9120441			948,32		4 658,19
	2	ЭМ									55,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0301352					32,54
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0150676	6,62	1,81	11,98		0,18
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0150676			2 323,20		35,01
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0150676			1 154,48		17,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0150676			855,46		12,89
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0150676			1 004,54		15,14
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,9793953	4,52	1,67	7,55		7,39
		Итого прямые затраты									**4 746,20**
		ФОТ									4 690,73
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					4 010,57
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					2 033,43
		Всего по позиции							**7 161,18**		**10 790,20**
14.1	**ФСБЦ-14.4.04.08-0001**	**Эмаль ПФ-115**	**т**	**0,0301352**	**1**	**0,0301352**	**80 322,25**	**1,76**	**141 367,16**		**4 260,13**
		Всего по позиции									**4 260,13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.2	**ФСБЦ-14.5.09.11-0102**	**Уайт-спирит**	**кг**	**1,8835**	**1**	**1,8835**	**60,60**	**2,04**	**123,62**		**232,84**
		Объем=0,0018835*1000									
		Всего по позиции									**232,84**
Зачистка и окраска заземляющей ленты 40х4											
15	**ГЭСН13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**	**20,96**	**1**	**20,96**					
		Объем=262*(0,04+0,04)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,864					16 828,57
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9		18,864			892,10		16 828,57
		Итого прямые затраты									**16 828,57**
		ФОТ									16 828,57
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					14 388,43
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					7 295,19
		Всего по позиции							**1 837,41**		**38 512,19**
16	**ГЭСН13-03-002-03**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной**	**100 м2**	**0,2096**	**1**	**0,2096**					
		Объем=(20,96) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2242736					1 358,33
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,1	1,2242736			1 109,50		1 358,33
	2	ЭМ									8,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004192					4,53
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,002096	6,62	1,81	11,98		0,03
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,002096			2 323,20		4,87
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,002096			1 154,48		2,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,002096			855,46		1,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,002096			1 004,54		2,11
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,234752	4,52	1,67	7,55		1,77
		Итого прямые затраты									**1 371,32**
		ФОТ									1 362,86
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					1 165,25
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					590,80
		Всего по позиции							**14 920,66**		**3 127,37**
16.1	**ФСБЦ-14.4.01.01-0003**	**Грунтовка ГФ-021**	**кг**	**2,096**	**1**	**2,096**	**51,30**	**2,47**	**126,71**		**265,58**
		Объем=0,002096*1000									
		Всего по позиции									**265,58**
16.2	**ФСБЦ-14.5.09.11-0102**	**Уайт-спирит**	**кг**	**0,4192**	**1**	**0,4192**	**60,60**	**2,04**	**123,62**		**51,82**
		Объем=МАСТЕР.р2(0,0030135)*1000									
		Всего по позиции									**51,82**
17	**ГЭСН13-03-004-08**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью из эпоксидной, хлорированной поливинилхлоридной, алкидной смолы**	**100 м2**	**0,2096**	**1**	**0,2096**					
		Объем=(20,96) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7516256					712,78
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,26	1,1	0,7516256			948,32		712,78
	2	ЭМ									7,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004192					4,53
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,002096	6,62	1,81	11,98		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,002096			2 323,20		4,87
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,002096			1 154,48		2,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,002096			855,46		1,79
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,002096			1 004,54		2,11
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,13624	4,52	1,67	7,55		1,03
		Итого прямые затраты									**725,03**
		ФОТ									717,31
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					613,30
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					310,95
		Всего по позиции							**7 868,70**		**1 649,28**
17.1	**ФСБЦ-14.4.04.08-0001**	**Эмаль ПФ-115**	**т**	**0,004192**	**1**	**0,004192**	**80 322,25**	**1,76**	**141 367,16**		**592,61**
		Всего по позиции									**592,61**
17.2	**ФСБЦ-14.5.09.11-0102**	**Уайт-спирит**	**кг**	**0,262**	**1**	**0,262**	**60,60**	**2,04**	**123,62**		**32,39**
		Объем=0,000262*1000									
		Всего по позиции									**32,39**
Зачистка и окраска труб ф76, ф50											
18	**ГЭСН13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**	**93**	**1**	**93**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			83,7					74 668,77
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9		83,7			892,10		74 668,77
		Итого прямые затраты									**74 668,77**
		ФОТ									74 668,77
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					63 841,80
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					32 368,91
		Всего по позиции							**1 837,41**		**170 879,48**
19	**ГЭСН13-03-002-03**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной** Объем=(93) / 100	**100 м2**	**0,93**	**1**	**0,93**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,43213					6 026,95
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,1	5,43213			1 109,50		6 026,95
	2	ЭМ									37,54
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0186					20,08
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0093	6,62	1,81	11,98		0,11
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0093			2 323,20		21,61
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0093			1 154,48		10,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0093			855,46		7,96
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0093			1 004,54		9,34
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		1,0416	4,52	1,67	7,55		7,86
		Итого прямые затраты									**6 084,57**
		ФОТ									6 047,03
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					5 170,21
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					2 621,39
		Всего по позиции							**14 920,61**		**13 876,17**
19.1	**ФСБЦ-14.4.01.01-0003**	**Грунтовка ГФ-021**	**кг**	**9,3**	**1**	**9,3**	**51,30**	**2,47**	**126,71**		**1 178,40**
		Объем=0,0093*1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**1 178,40**
19.2	**ФСБЦ-14.5.09.11-0102**	**Уайт-спирит**	**кг**	**1,86**	**1**	**1,86**	**60,60**	**2,04**	**123,62**		**229,93**
		Объем=МАСТЕР.р2(0,0030135)*1000									
		Всего по позиции									**229,93**
20	**ГЭСН13-03-004-08**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью из эпоксидной, хлорированной поливинилхлоридной, алкидной смолы**	**100 м2**	**0,93**	**1**	**0,93**					
		Объем=(93) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,33498					3 162,63
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,26	1,1	3,33498			948,32		3 162,63
	2	ЭМ									34,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0186					20,08
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0093	6,62	1,81	11,98		0,11
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0093			2 323,20		21,61
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0093			1 154,48		10,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0093			855,46		7,96
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0093			1 004,54		9,34
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,6045	4,52	1,67	7,55		4,56
		Итого прямые затраты									**3 216,95**
		ФОТ									3 182,71
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					2 721,22
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1 379,70
		Всего по позиции							**7 868,68**		**7 317,87**
20.1	**ФСБЦ-14.4.04.08-0001**	**Эмаль ПФ-115**	**т**	**0,0186**	**1**	**0,0186**	**80 322,25**	**1,76**	**141 367,16**		**2 629,43**
		Всего по позиции									**2 629,43**
20.2	**ФСБЦ-14.5.09.11-0102**	**Уайт-спирит**	**кг**	**1,1625**	**1**	**1,1625**	**60,60**	**2,04**	**123,62**		**143,71**
		Объем=0,0011625*1000									
		Всего по позиции									**143,71**
Зачистка металлических решеток на сливных лотках											
21	**ГЭСН13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**	**78,6**	**1**	**78,6**					
		Объем=262*0,3									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			70,74					63 107,15
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9		70,74			892,10		63 107,15
		Итого прямые затраты									**63 107,15**
		ФОТ									63 107,15
	Пр/812-013.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					53 956,61
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					27 356,95
		Всего по позиции							**1 837,41**		**144 420,71**
		Итоги по разделу 2 Моечный цех (Металл) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									850 897,37
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									482 015,31
		Эксплуатация машин									42 440,39
		Оплата труда машинистов (Отм)									21 798,14
		Материалы									304 643,53
		Строительные работы									1 517 656,72
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									482 015,31
		эксплуатация машин и механизмов									42 440,39
		оплата труда машинистов (Отм)									21 798,14
		материалы									304 643,53
		накладные расходы									432 724,75
		сметная прибыль									234 034,60
		Всего ФОТ (справочно)									503 813,45
		Всего накладные расходы (справочно)									432 724,75
		Всего сметная прибыль (справочно)									234 034,60
		Всего по разделу 2 Моечный цех (Металл)									**1 517 656,72**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				523,3285795					
		Затраты труда машинистов				16,5681312					
Раздел 3. Кладовая моющих средств											
22	**ГЭСНр57-01-002-03**	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток**	**100 м2**	**0,329**	**1**	**0,329**					
		Объем=32,9 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,98723					20 506,91
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		22,98723			892,10		20 506,91
	2	ЭМ									34,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,47376					422,64
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,47376	37,32	1,96	73,15		34,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,47376			892,10		422,64
		Итого прямые затраты									**20 964,21**
		ФОТ									20 929,55
	Пр/812-091.0-2	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					18 836,60
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					10 255,48
		Всего по позиции							**152 146,78**		**50 056,29**
23	**ГЭСН11-01-047-02**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см**	**100 м2**	**0,329**	**1**	**0,329**					
		Объем=32,9 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			77,28868					70 687,45
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92		77,28868			914,59		70 687,45
	2	ЭМ									17,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,56917					512,64
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,00658	251,77	1,89	475,85		3,13
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,00658			1 349,39		8,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,00329			2 566,00		8,44
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,00329			1 349,39		4,44
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69		0,55601	2,31	2,2	5,08		2,82
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		0,55601			892,10		496,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00329			855,46		2,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00329			1 004,54		3,30
	4	М									280,23
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,14476	35,71	2,87	102,49		14,84
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0106925			10,77		0,12
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,002961	37 800,30	2,37	89 586,71		265,27
		Итого прямые затраты									**71 497,52**
		ФОТ									71 200,09
	Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113	0,9	101,7					72 410,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					39 338,05
		Всего по позиции							**556 978,91**		**183 246,06**
23.1	**ФСБЦ-14.4.01.21-0314**	**Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей** Объем=0,3*32,9	**кг**	**9,87**	**1**	**9,87**	**1 284,05**	**1,57**	**2 015,96**		**19 897,53**
		Всего по позиции									**19 897,53**
23.2	**ФСБЦ-14.1.06.02-0011**	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня**	**т**	**0,3948**	**1**	**0,3948**	**36 038,35**	**2,04**	**73 518,23**		**29 025,00**
		Всего по позиции									**29 025,00**
23.3	**ФСБЦ-06.2.05.03-0002**	**Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм**	**м2**	**33,558**	**1**	**33,558**			**1 332,24**		**44 707,31**
		Всего по позиции									**44 707,31**
		Итоги по разделу 3 Кладовая моющих средств :									
		Всего прямые затраты (справочно)									186 091,57
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									91 194,36
		Эксплуатация машин									51,86
		Оплата труда машинистов (Отм)									935,28
		Материалы									93 910,07
		Строительные работы									326 932,19
		в том числе:									
		оплата труда									91 194,36
		эксплуатация машин и механизмов									51,86
		оплата труда машинистов (Отм)									935,28
		материалы									93 910,07
		накладные расходы									91 247,09
		сметная прибыль									49 593,53
		Всего ФОТ (справочно)									92 129,64
		Всего накладные расходы (справочно)									91 247,09
		Всего сметная прибыль (справочно)									49 593,53
		Всего по разделу 3 Кладовая моющих средств									**326 932,19**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				100,27591					
		Затраты труда машинистов				1,04293					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 214 171,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 525 278,79
		Эксплуатация машин									45 570,35
		Оплата труда машинистов (Отм)									26 914,95
		Материалы									616 407,14
		Строительные работы									4 308 771,80
		в том числе:									
		оплата труда									1 525 278,79
		эксплуатация машин и механизмов									45 570,35
		оплата труда машинистов (Отм)									26 914,95
		материалы									616 407,14
		накладные расходы									1 390 422,74
		сметная прибыль									704 177,83
		Всего ФОТ (справочно)									1 552 193,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									1 390 422,74
		Всего сметная прибыль (справочно)									704 177,83
		НДС 22%									947 929,80
		ВСЕГО по смете									**5 256 701,60**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1715,5845295					
		Затраты труда машинистов				21,9058612					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]